

Проверка подлинности: 0yo9xkyb7h
verify.prismcore.ru

Дата: 20.01.2026
Hash: 09c0dff2...769bc59d
Версия: 1

Приложение № 1
к экспертному заключению

Расчёт стоимости материалов и работ

Дата расчёта:
20.04.2026

Проект (дело): 2-5437/2025

Объект: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 23, кв. 91

Эксперт: Бобрышев Денис Валерьевич

СВОДНЫЕ ИТОГИ

Материалы (плиты + кромки)	835,57
Операции	3 183,86
Фурнитура/комплектующие	3 312,51
Монтажно-демонтажные работы	35 655,76
Накладные расходы	2 500,00

ИТОГО 45 487,70 руб.

Перечень деталей, принятых к расчёту

Материал	Размеры (мм)	Кол-во	Площадь (м²)	Кромка
Альпийское озеро U504 ST9 (Правая стойка пенала)	632×2598	1	1.64	Вкруг
Альпийское озеро U504 ST9 (Левая стойка пенала)	570×2498	1	1.42	Вкруг
Альпийское озеро U504 ST9 (Дно тумбы мойки)	556×1068	1	0.59	Вкруг
Альпийское озеро U504 ST9 (Крыша пенала (холодильник))	568×570	1	0.32	Параллельно ширине

Расчёт плитных материалов

Материал	Площадь м²	Отходы	С отходами	Листов	Цена/лист, руб.	Итого, руб.
Альпийское озеро U504 ST9	3.98	10%	4.38	0	572,09	319,74
Итого по разделу:						319,74

Расчёт кромочного материала

Материал	Длина, м.п.	Отходы	С отходами	Цена/м, руб.	Итого, руб.
Кромка ПВХ Белоснежный WH2068 UP 19x2 мм	6.46	5%	6.78	34,00	230,62
Кромка ПВХ Белоснежный WH2068 UP 19x0.4 мм	6.14	5%	6.44	6,00	38,66
Кромка Карри желтый U163/ST9 EGGER 19x2 мм	3.25	5%	3.41	66,00	225,09
Кромка ПВХ Кашемир серый / тэффи WS474 UP 19x1 мм	1.14	5%	1.19	18,00	21,47
Итого по разделу:					515,84

Монтажно-демонтажные работы

№	Наименование	Основание	Норма, ч	Нормо-час, руб./ч	Сумма, руб.
1	Демонтаж техники и репозиционирование нижнего яруса кухонного гарнитура	Устранение несоосности и восстановлени е вертикальност и пенала № 1 (ГОСТ 6449.3- 82).	9,50	1 121,25	10 651,88
2	Модификация модуля № 8 (мойка)	Устранение конструктивно го дефекта, препятствующ его свободному ходу фасада (п. 5.2.4 ГОСТ 16371-2014)	1,80	1 121,25	2 018,25

№	Наименование	Основание	Норма, ч	Нормо-час, руб./ч	Сумма, руб.
3	Регулировка зазоров между мебельными фасадами	Приведение фасадных поверхностей к нормам п. 5.2.2 ГОСТ 16371-2014	4,00	1 121,25	4 485,00
4	Модификация модуля пенала с встраиваемым холодильником	—	1,90	1 121,25	2 130,38
5	Восстановление узлов сопряжения декоративного карниза	Противоречит ГОСТ 6449.3-82, п. 5.2.27 ГОСТ 16371-2014	2,60	1 121,25	2 915,25
6	Замена карниза кухонного гарнитура	—	12,00	1 121,25	13 455,00
Всего часов:			31,80		
Итого по разделу:					35 655,76

Детализация: Демонтаж техники и репозиционирование нижнего яруса кухонного гарнитура

№	Подоперация	Объём	Время, ч
1	Демонтаж цоколя, ослабление межмодульных и стеновых креплений нижнего яруса	—	1,00
2	Отключение и демонтаж встроенного холодильника	—	0,50
3	Ослабление креплений столешницы в зоне примыкания (без демонтажа)	—	0,80
4	Линейный сдвиг всего нижнего пояса на 10 мм, выравнивание по уровню	—	2,00
5	Повторная фиксация нижнего яруса между модулями	—	1,50
6	Контроль вертикальности пенала, корректировка опор	—	1,00
7	Контроль геометрии всей конструкции	—	0,70
8	Возврат и установка холодильника на новое место	—	0,50
9	Фиксация столешницы	—	1,00

№	Подоперация	Объём	Время, ч
10	Финишная проверка	—	0,50
Итого по детализации:			9,50

Детализация: Модификация модуля № 8 (мойка)

№	Подоперация	Объём	Время, ч
1	Демонтаж фасада и разборка модуля	—	0,40
2	Замена дна мойки, сборка модуля	—	0,50
3	Повторная установка модуля	—	0,60
4	Контроль свободного хода фасада	—	0,30
Итого по детализации:			1,80

Детализация: Регулировка зазоров между мебельными фасадами

№	Подоперация	Объём	Время, ч
1	Регулировка петель распашных фасадов	—	2,50
2	Регулировка петель выдвижных ящиков	—	1,50
Итого по детализации:			4,00

Детализация: Модификация модуля пенала с встраиваемым холодильником

№	Подоперация	Объём	Время, ч
1	Фиксация, подгонка, контроль геометрии	—	0,50
2	Демонтаж боковых стоек пенала (разборка модуля)	—	0,40
3	Установка новых стоек увеличенной глубины с заменой крыши пенала, сборка модуля	—	1,00
Итого по детализации:			1,90

Детализация: Восстановление узлов сопряжения декоративного карниза

№	Подоперация	Объём	Время, ч
1	Демонтаж дефектных участков карниза	—	0,60
2	Прецизионное торцевание и подгонка	—	1,00
3	Монтаж, фиксация, контроль стыков	—	1,00

№	Подоперация	Объём	Время, ч
Итого по детализации:			2,60

Производственные операции

Наименование	Кол-во	Ед.	Цена/ед, руб.	Сумма, руб.
Распиловка ДСП 10-16-22-25 мм	3.983364	м²	177,00	705,06
Отверстие в ДСП, МДФ диаметром 5 мм	16	шт.	22,00	352,00
Упаковка деталей из ДСП в стрейч-пленку	3.983364	м²	100,00	398,34
Кромкооблицовка прямолинейная ПВХ 2,0x19	9.708	м.п.	100,00	970,80
Кромкооблицовка прямолинейная ПВХ 0,4x19	6.136	м.п.	82,00	503,15
Кромкооблицовка прямолинейная ПВХ 1,0x19	1.136	м.п.	92,00	104,51
Отверстие в ДСП, МДФ диаметром 8 мм	6	шт.	25,00	150,00
Итого по разделу:				3 183,86

Фурнитура и комплектующие

Наименование	Артикул	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
КАРНИЗ ВЕРХНИЙ 2550*99	514	1.0	шт.	2 168,00	2 168,00
Направляющие скрытого монтажа B-Slide DB8783Zn/350		1.0	шт	1 144,51	1 144,51
Итого по разделу:					3 312,51

Накладные расходы

Описание	Примечание	Сумма, руб.
Логистические затраты	Доставка крупногабаритных деталей корпуса и выезд бригады	2 500,00
Итого по разделу:		2 500,00

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ

Валюта: руб.

Материалы (плиты + кромки + фасады):	835,57	Фурнитура и комплектующие:	3 312,51
Операции и работы:	3 183,86	Накладные расходы:	2 500,00
Монтажно-демонтажные работы:	35 655,76		

ИТОГО: 45 487,70 руб.

Прописью: сорок пять тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 70 копеек.

Обоснование стоимости 1 часа подрядных работ

ПРОФИЛЬ

Сборщик мебели

Регион: Свердловская область

Дата фиксации ставки: 20.04.2026

СТАТИСТИКА И ИТОГОВАЯ СТАВКА

Использовано источников: 0

Метод агрегации: не определён

Модель: стоимость подрядных работ

Недостаточно данных для определения ставки

МЕТОДИКА

Метод не определён: Недостаточно валидных рыночных источников для выбора базовой ставки по данному профилю работ.

Расчёт:

Недостаточно данных для расчёта.

РАБОТЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ДАННОЙ СТАВКЕ

Наименование работы	Часы	Ставка, руб./ч	Сумма, руб.
Демонтаж техники и репозиционирование нижнего яруса кухонного гарнитура	9,50	—	—
Модификация модуля № 8 (мойка)	1,80	—	—
Регулировка зазоров между мебельными фасадами	4,00	—	—
Модификация модуля пенала с встраиваемым холодильником	1,90	—	—
Восстановление узлов сопряжения декоративного карниза	2,60	—	—
Замена карниза кухонного гарнитура	12,00	—	—

Наименование работы	Часы	Ставка, руб./ч	Сумма, руб.
Итого:			0,00

СПРАВКА О ТИПЕ РАСЧЁТА ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Расчёт объёма плитных материалов в настоящей смете выполнен исходя из суммарной площади деталей мебели с учётом технологических отходов, возникающих при раскрое листового материала. В зависимости от условий поставки и ценообразования материала применялся один из следующих допустимых способов расчёта:

- Расчёт по листам — используется в случаях, когда плитный материал реализуется в виде стандартных листов фиксированного формата и стоимость определяется за единицу листа. Количество листов определяется путём деления площади деталей с учётом отходов на площадь одного листа с округлением результата в большую сторону.
- Расчёт по площади — используется в случаях, когда стоимость плитного материала определяется за единицу площади (м^2). В этом случае к оплате принимается площадь деталей с учётом технологических отходов без пересчёта в количество листов. Применённый способ расчёта выбран исходя из фактической модели ценообразования на рынке соответствующих материалов и не влияет на физический объём изделий, а отражает исключительно порядок формирования стоимости.

ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

- стоимость материалов и работ определена исходя из среднерыночных цен на дату формирования расчёта;
- индивидуальные скидки, специальные предложения и иные коммерческие условия поставщиков не учитывались, если они не были документально подтверждены;
- транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы и иные сопутствующие расходы не включены в расчёт, если иное не указано отдельно.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЁТА

Настоящий расчёт предназначен для использования в составе экспертного заключения при рассмотрении споров, связанных с качеством мебели, устранением недостатков, восстановлением или определением стоимости ущерба. Расчёт не является коммерческим предложением, договором подряда либо обязательством на выполнение работ и не может рассматриваться как фиксированная цена выполнения соответствующих работ вне рамок экспертного исследования.

ОБОСНОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДОВ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

При расчёте стоимости плитных материалов применён коэффициент отходов, учитывающий технологические потери, неизбежно возникающие при раскрое листового материала. К таким потерям относятся обрезки, неиспользуемые остатки, припуски на подгонку размеров и особенности схем раскроя, зависящие от формата деталей и конфигурации изделия. Величина коэффициента принята исходя из практики мебельного производства и отражает реальный объём материала, необходимый для изготовления (восстановления) деталей мебели.

ОБОСНОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДОВ КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Коэффициент отходов кромочного материала применён с учётом технологических особенностей процесса кромкооблицовки. Потери кромочного материала возникают при обрезке начального и конечного участков, подгонке длины, а также при технологических припусках, необходимых для обеспечения качественной обработки торцов. Указанный коэффициент применяется как к объёму кромочного материала, так и к

соответствующим операциям по кромкооблицовке, что обеспечивает единый и корректный подход к расчёту.

ОБОСНОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО РАБОТАМ

При расчёте отдельных видов работ коэффициенты применялись выборочно и отражают увеличение фактического объёма работ по сравнению с расчётным объёмом деталей.

Применение коэффициентов обусловлено наличием подготовительных и вспомогательных операций, а также технологических особенностей выполнения работ, которые не могут быть учтены исключительно геометрическими размерами элементов мебели.

Подпись:

Дата:

Бобрышев Денис Валерьевич

20.04.2026